

汶上县三顺服装整理有限公司年产 30 万件服装水洗、 整理扩建项目（一期）竣工环境保护验收意见

2025 年 8 月 23 日，汶上县三顺服装整理有限公司组织召开了年产 30 万件服装水洗、整理扩建项目（一期）竣工环境保护验收会议，并邀请相关单位人员参加会议，成立了验收工作组，验收工作组人员踏看了现场，根据《汶上县三顺服装整理有限公司年产 30 万件服装水洗、整理扩建项目（一期）竣工环境保护验收报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目环保设施部分进行验收，经验收工作组一致讨论，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）概况

项目建设地点：山东省济宁市山东汶上经济开发区吉祥路 5 号（东经 116 度 27 分 51.931 秒，北纬 35 度 41 分 25.411 秒）。

项目设计规模：年产 20 万件针织服装。

（二）建设过程及环保审批情况

汶上县三顺服装整理有限公司于 2025 年 5 月委托济宁启点环保科技有限公司编制完成了《汶上县三顺服装整理有限公司年产 30 万件服装水洗、整理扩建项目环境影响报告表》，本项目环评于 2025 年 5 月 29 日通过济宁市生态环境局汶上县分局审批（济环报告表(汶上)〔2025〕12 号）。企业于 2025 年 7 月 3 日进行了固定污染源排污登记（91370830MAD4CUCK15001W），汶上县三顺服装整理有限公司于 2025 年 6 月 1 日开工建设，2025 年 7 月 1 日竣工。本项目建设性质为新建，目前主体工程、辅助工程及配套的环保设施等基本建设完成，运行状况稳定，已具备年产 20 万件针织服装水洗、整理的能力。

（三）投资情况

环评设计总投资 60 万元，一期项目总投资 52 万元，环保投资 2.6 万元，环保投资占总投资的 5%。

（四）检测情况

山东环赢检验检测有限公司于 2025 年 7 月 15 日~2025 年 7 月 16 日对本项

目相关排污情况进行了现场采样与监测并出具监测报告。

二、工程变动情况

类别	环评要求	一期变动情况
生产设备	脱水机 1 台	一期实际建设脱水机 2 台，

脱水机属于辅助生产设施，不影响产品实际产能。

本项目实际投入建设内容与环评基本一致，生产工艺、生产规模未发生变化，选址未发生变化，参照环办环评函[2020]688 号，项目建设未发生重大变动。

三、施工期环境影响

租赁已建成的厂房，施工期只进行简单的设备安装，施工期较短，施工期环境影响很小，经调查施工期间企业未收到环保投诉，未产生扰民。

四、环境保护设施建设情况

（一）废水

水洗废水、脱水废水和地面清洁废水等与经化粪池预处理后的生活污水一同经厂区污水处理站处理后通过园区污水管网排入山东公用集团汶上水务有限公司佛都污水处理厂处理。

（二）废气

污水处理过程中采取投放除臭剂、密闭处理设施等措施，并加强管理，文明操作。

（三）噪声

本项目噪声主要为机械设备产生的噪声，噪声级为 65-80dB（A），项目应优先使用低噪声设备，机械安装采用加大减震基础，安装减震装置等措施。并加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行，将噪声的影响降至最低。

（四）固体废物

污水处理污泥定期委托环卫部门定期清运处理。原料废包装袋、柔软剂废包装桶及柠檬酸废包装袋收集后综合利用。次氯酸钠废包装桶、废机油(含桶)收集后暂存于危废间,定期交由有济宁晨润环保科技有限公司处置。

五、验收范围

本次验收该建设项目中的废水、废气、噪声、固废。

六、环境保护设施调试效果

（一）废水

验收监测期间，pH 日均值为 7.5，悬浮物日均值排放浓度为 13mg/L，五日生化需氧量日均值排放浓度为 4.5mg/L，化学需氧量日均值排放浓度为 23mg/L，氨氮日均值排放浓度为 1.77mg/L，总氮日均值排放浓度为 3.01mg/L，总磷日均值排放浓度为 0.6mg/L，阴离子表面活性剂日均值排放浓度为 0.55mg/L，色度日均值 20 倍。《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，同时满足山东公用集团汶上水务有限公司佛都污水处理厂进水水质要求。符合环评及批复要求。

（二）废气

验收监测期间，本项目厂界无组织排放氨气两日最大排放浓度为 0.56mg/m³；厂界无组织排放硫化氢两日最大排放浓度为 0.018mg/m³；厂界无组织排放臭气浓度两日最大排放浓度未检出<10（无量纲）；厂界无组织满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中的二级标准（氨气 1.5 mg/m³；硫化氢 0.06 mg/m³；臭气浓度 20（无量纲））。符合环评及批复要求。

（三）噪声

验收监测期间，本项目厂界的昼间噪声最大值为 58.3dB（A），夜间不生产，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中 3 类标准要求（昼间≤65dB（A））。项目距离周围环境敏感点较远，不会产生噪声扰民情况。符合环评及批复要求。

（四）固废

污水处理污泥定期委托环卫部门定期清运处理。原料废包装袋、柔软剂废包装桶及柠檬酸废包装袋收集后综合利用。次氯酸钠废包装桶、废机油(含桶)收集后暂存于危废间,定期交由有济宁晨润环保科技有限公司处置。固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。项目固废去向明确，不会产生二次污染，对周围环境基本无影响。符合环评及批复要求。

（五）污染物总量控制结论

项目主要污染物化学需氧量排放总量核算结果为 0.036674t/a；氨氮排放总量核算结果为 0.002822t/a。满足环评及济宁市生态环境局汶上县分局规定的化学需氧量管理指标 0.944t/a、氨氮管理指标 0.008t/a 要求。

七、验收结论

汶上县三顺服装整理有限公司年产 30 万件服装水洗、整理扩建项目（一期）执行了“三同时”规定，各项环保手续齐全，验收工作组人员对本项目环保设施部分进行验收，该项目基本落实了环评批复中的环保设施要求，调试运行期间污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收的条件。经验收工作组一致讨论，该项目验收合格。

八、建议

- 1、加强车间地面清理，保持车间整洁，减少对周边环境影响。
- 2、加强车间封闭及生产过程中的隔音降噪措施，避免噪声扰民。
- 3、加强环保设施的运行维护，建立设备运行台账，确保达标排放。
- 4、进一步完善危废库建设，建立规范的台账。

汶上县三顺服装整理有限公司

2025 年 8 月 23 日